



LISTA DE MATERIAIS PROJETADOS				
INTERLIGAÇÕES DA ETE				
ITEM	DESCRIÇÃO	DIAM.	QUANT. 1ª ETAPA	UNID.
LODO DECANTADOR/ERL				
01	TUBO PVC DEFOFO	150	110,00	m
02	CURVA 22° COM BOLSAS JGS	150	02	PG
03	TE COM BOLSAS	150	04	PG
04	POÇO DE VISITA	-	01	un
LODO AERADOR/EER				
05	TUBO PVC DEFOFO	150	188,00	m
06	TE COM BOLSAS JGS	150	03	PG
07	CURVA 45° COM BOLSAS JGS	150	04	PG
EFLUENTE TRATADO				
08	TUBO PVC NBR 7362	300	30,00	m
09	TUBO PVC NBR 7362	350	30,00	m
10	MANILHA DE CONCRETO	500	197,00	m
11	POÇO DE VISITA	-	05	un.
PERCOLADO DO LEITO				
12	TUBO PVC OCRE	150	325,00	m
13	POÇO DE VISITA	-	12	un.
EXTRAVASOR				
14	MANILHA DE CONCRETO	500	134,00	m
15	POÇO DE VISITA	-	2	un.
ESGOTO CASA DE CONTROLE				
16	TUBO PVC	100	115,00	m
LODO RAFA/ LEITO DE SECAGEM				
17	TUBO DEFOFO	150	73,00	m
18	CURVA 90° JGS	150	01	PG
ESGOTO GUARITA				
19	TUBO PVC	100	32,00	m
20	CAIXA PASSAGEM	-	01	PG
ACESSÓRIOS				
-	TAMPÃO DO POÇO DE VISITA	-	24	un.
-	CAIXA DE PASSAGEM	-	05	un.

NOTAS:
 1- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVACOES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
 2- AS INTERLIGAÇÕES EEF - CDV-01; CDV-01 - RAFA'S E CDV-02 PARA AERADORES ESTÃO LISTADOS NOS DESENHOS 15/35 E 17/35.

LEGENDA:	
	- UNIDADE PROJETADA EM PRIMEIRA ETAPA
	- EFLUENTE TRATADO
	- EXTRAVASOR / BY PASS
	- EFLUENTE (TUBULAÇÃO AÉREA)
	- EFLUENTE (TUBULAÇÃO ENTERRADA)
	PVE - POÇO DE VISITA DO EFLUENTE
	- LODO/ESCUMA PROJETADO PARA SEGUNDA ETAPA
	- LODO/ESCUMA
	- PERCOLADO DO LEITO
	- AFLUENTE
	- RECALQUE
	- ESGOTAMENTO DO LABORATÓRIO

Nº	REVISÃO	DATA	R.T.	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ESCALA
01	REVISÃO	JULHO/2020	ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA-68.785/D-MG	FORMIGA - MG	SEM ESC.
02	REVISÃO	OUT/2020	PROJ. ROSANGELA/FELIPE DES. ROSANGELA/FELIPE DATA: AGOSTO/2011 APRÓV.	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO INTERLIGAÇÃO PLANTA	Nº DE FOLHAS
				DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	CODIGO
					DESENHO
					07/35