

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		690,17	697,09
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,493	22,37	25,14
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	16,21	18,02
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA	CHP	0,12	1,32	1,32
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA	CHI	0,126	0,56	0,56
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,15	548,00	548,00
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,15	31,95	35,61
COMPOSIÇÃO	002	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		726,72	732,92
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,363	22,37	25,14
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,544	16,21	18,02
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,088	1,32	1,32
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,093	0,56	0,56
SINAPI-I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,15	585,13	585,13
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,15	31,95	35,61
COMPOSIÇÃO	003	FAIXA EM GRANITO, ALTURA 15CM	M		28,66	31,77
SINAPI-I	4824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	3,486	0,43	0,43
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,00255	669,32	681,17
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,87495	22,37	25,14
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3645	16,21	18,02
COMPOSIÇÃO	004	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2		4,03	4,14
SINAPI-I	38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	0,1600000	19,53	19,53
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	23,43	26,18
COMPOSIÇÃO	005	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG		10,49	10,54
SINAPI-I	1333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	0,0034000	11,14	11,14
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,5568000	8,62	8,62
COTAÇÃO	001	PERFIL EM U # 150 X 50 X 5.0 MM	KG	0,4388000	8,12	8,12
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0006000	17,99	20,23
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0018000	22,96	25,99
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0046000	24,17	27,08
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0005000	356,79	359,63
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0004000	168,69	171,53
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0461000	27,08	27,55
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	0,0461000	10,62	10,80
COMPOSIÇÃO	006	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, X1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		14,35	14,99
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059	56,01	56,01
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,007	63,46	63,46
SINAPI-I	3515	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	8,38	8,38
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0315	2,41	2,41
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312	17,45	19,54
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312	21,76	24,52
COMPOSIÇÃO	007	CONJUNTO DE 4 TOMADAS DE EMBUTIR NO PISO	CJ		96,05	102,63
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,25	20,37
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,61	25,42
SETOP	ED-49188	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"x4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	10,77	11,68
SINAPI	92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	73,03	77,22
COMPOSIÇÃO	008	CONJUNTO DE 3 TOMADAS DE EMBUTIR NO PISO	CJ		82,98	88,59
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,25	20,37
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,61	25,42

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SETOP	ED-49188	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	10,77	11,68
SINAPI	92017	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	59,96	63,18
COMPOSIÇÃO	009	CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE EMBUTIR NO PISO	CJ		61,94	66,70
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,25	20,37
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,61	25,42
SETOP	ED-49188	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	10,77	11,68
SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	38,92	41,29
COMPOSIÇÃO	010	CAIXA DE LUZ RETANGULAR 4 X 2" DE SOBREPOR	UND		21,38	22,86
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,25	20,37
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,61	25,42
SINAPI-I	12128	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	1	9,13	9,13
COMPOSIÇÃO	011	CABEÇOTE DE ALUMINÍO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		13,99	14,77
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	18,25	20,37
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	22,61	25,42
SINAPI-I	1099	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4"	UN	1	7,46	7,46
COMPOSIÇÃO	012	SWITCH 24 PORTAS GIGABYTE 10X100X1000 MBPS NÃO GERENCIÁVEL - 127 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		1.222,61	1.225,42
COTAÇÃO	002	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS NÃO GERENCIÁVEL - 127 V	UND	1	1.200,00	1.200,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,61	25,42
COMPOSIÇÃO	013	BANDEJA PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		59,16	59,44
COTAÇÃO	004	BANDEJA PARA RACK	UND	1	56,90	56,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,61	25,42
COMPOSIÇÃO	014	RACK DE PAREDE 12UX19" PARA REDE, LATERAIS COM VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		673,61	687,55
COTAÇÃO	003	RACK PAREDE 12U X 19" PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, LATERAIS COM VENTILAÇÃO	UND	1	651,00	651,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,61	25,42
SUDECAP	11.11.50	FLANGE DE ACABAMENTO P/ ELETR. 100X50 MM	UN	1	0,00	11,13
COMPOSIÇÃO	015	ROTEADOR (ACCESS POINT) WIRELESS 300 MBPS NO MÍNIMO 1 ENTRADA PARA REDE + ALIMENTAÇÃO 127 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		155,42	157,89
COTAÇÃO	005	ROTEADOR (ACCESS POINT) WIRELESS 300 MBPS NO MÍNIMO 1 ENTRADA PARA REDE + ALIMENTAÇÃO 127 V	UND	1	135,00	135,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,61	25,42
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,25	20,37

31/10/2022

Data

Responsável Técnico: STEPHANIE SILVA OLIVEIRA
CREA/CAU: CREA-MG 330.959