

1. Caixas de Passagem e infra		
Quantidade	Unidade	Descrição
12	un.	Caixinhas Flex 4x2" Polegadas Amarela
12	un.	ED-15752 CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
1	un.	Caixa de Passagem 4x4"
17	m	Eletroduto PVC Flexível laranja 1"
4	m	Eletroduto PVC Flexível amarelo 1"
42	m	Eletroduto PVC Flexível laranja 3/4"
17	m	Eletroduto PVC Flexível amarelo 3/4"
4	un.	luva de emenda 1"
12	un.	luva de emenda 3/4"
1	un.	Cabeçote de Alumínio 1"1/4"
6	m	Eletroduto metálico PZ 1"1/4"
1	un.	caixa de Passagem 30x30x40cm em alvenaria
40	un.	Duto PEAD Preto corrugado helicoidal 1"1/4"
2. Parte de cabos UTP		
220	m	Cabo UTP CAT 6
12	cj	ED-48372 PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS
2. Parte Rack		
1	un.	Switch 24 Portas 10/100/1000 - 127V
1	un.	Patch Panel, CAT.6, T568A, 24 Portas
1	un.	Organizadores de cabos
1	un.	Bandeja para rack 19"
1	un.	Rack de Parede 12U x 450mm para rede - 19" de largura
3. Geral		
1	un.	127V/Bivolt 8 Tomadas Regua Extensora 8 tomadas Rack Padrao
2	un.	Roteador 300 mbps

 <p>Secretaria de Obras e Trânsito Rua: Coronel Gonçalves D'Amarante, nº 83 Centro - Formiga MG - Cep: 35570-000 (37) 3329-1846 secretariafgobrasetransito@gmail.com</p>			
Título: PROJETO DADOS - CENTRO DE TREINAMENTO			
Finalidade: Centro de Treinamento			
Detalhes: Lista de Materiais			
Endereço Obra/Serviço: RUA NOSSA SENHORA DA ABADIA, BAIRRO AGUA VERMELHA			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA - CNPJ: 16.784.720/0001-25			
Responsável Técnico: GABRIEL SANTIAGO RAIMUNDO RODRIGUES ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA221.718/D			
Quadro de Áreas: ÁREA DO CORPO PRINCIPAL A SER CONSTRUÍDA = 328,87 m ² TOTAL = 328,87 m ² ÁREA TOTAL RESIDÊNCIA: 328,87 m ²			
Protocolo:	Aprovação:	Visto:	
Escala: INDICADA	Desenho: FLÁVIO	Data: OUTUBRO/2022	Prancha: 02 / 02