



AÇO	POS	BIT mm	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT cm	TOTAL cm
50A	1	6.3	99	130	12870
50A	2	6.3	46	115	5290
50A	3	6.3	7	130	910
50A	4	6.3	75	235	17625
50A	5	6.3	58	225	13050
50A	6	6.3	14	260	3640
50A	7	6.3	14	270	3780
50A	8	6.3	6	145	870
50A	9	6.3	10	120	1200
50A	10	10	16	245	3920
50A	11	6.3	30	120	3600
50A	12	6.3	43	145	6235
50A	13	10	24	285	6840
50A	14	6.3	9	265	2385

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT mm	COMPR m	PESO kgf
50A	6.3	715	175
50A	10	108	66
Peso Total		50A =	241 kgf

Responsável: Secretaria de Obras e Trânsito

Projeto: Projeto Estrutural Ponto de Apoio - UBS Pontevila

Local: Pontevila

Engenheiro Civil: Willian Ribeiro

Prefeito Municipal: Eugenio Vilela Júnior

Data: 10/2023

Escala: 1/300

Desenhista: Willian



Secretaria de Obras e Trânsito
Rua: Coronel Gonçalves D'Amarante, nº 83
Centro - Formiga | MG - Cep: 35570-000
(37) 3329-1846
secretariafodeobrasetransito@gmail.com