

MENU

CAIXA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

 Grau de Sigilo
#PÚBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 1081750-41/2021	Nº SICONV 924539/2021	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FORMIGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DA AV. PAULO DE BRITO
---------------------------------------	---------------------------------	---	--

→

LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-23 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF FORMIGA-MG	BDI 1 21,11%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE FORMIGA									349.508,16
Meta	Meta	1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DA AV. PAULO DE BRITO					-	349.508,16
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.677,11
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,73	BDI 1	372,69	1.677,11
Nível 2	Nível 2	1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	280.191,52
Serviço	Serviço	1.2.1.	SETOP/MG	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	3.315,00	1,88	BDI 1	2,28	7.558,20
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	100965	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	135,25	1,78	BDI 1	2,16	292,14
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	112,91	1.855,72	BDI 1	2.247,46	253.760,71
Serviço	Serviço	1.2.4.	SETOP/MG	RO-14037	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M3XKM	7.677,88	2,00	BDI 1	2,42	18.580,47
Nível 2	Nível 2	1.3.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	58.473,10
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	811,00	59,53	BDI 1	72,10	58.473,10
Nível 2	Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO					-	9.166,44
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	850,00	5,84	BDI 1	7,07	6.009,50
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	58,00	44,94	BDI 1	54,43	3.156,94

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

 FORMIGA-MG
 Local

 Responsável Técnico
 Nome: FLORENCY MARIA VIEIRA

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO



Nº OPERAÇÃO 1081750-41/2021	Nº SICONV 924539/2021	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FORMIGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DA AV. PAULO DE BRITO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF FORMIGA-MG	BDI 1 21,11%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE FORMIGA										349.508,16
quinta-feira, 9 de novembro de 2023												
CREA/CAU: CREA-MG: 250.047/D												