



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO

Rua Barão de Piumhi, nº 53, 2º andar

Centro – Formiga – MG – CEP: 35.570-128

Telefone: (37) 3329-1846

E-mail: secretariafgadeobrasetransito@gmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	CUST. UNIT.	CUST. TOTAL
COMP.	00001	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PA	KG			R\$ 14,87
SINAPI-I	04777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,030548	R\$ 7,44	R\$ 0,23
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0015	R\$ 67,44	R\$ 0,10
SINAPI-I	43082	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	1,091	R\$ 9,28	R\$ 10,12
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0044	R\$ 21,87	R\$ 0,10
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	R\$ 24,14	R\$ 0,34
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0181	R\$ 30,76	R\$ 0,56
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0039667	R\$ 356,21	R\$ 1,41
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0036703	R\$ 183,38	R\$ 0,67
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF 01/2020	M²	0,0358424	R\$ 24,02	R\$ 0,86
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M²	0,0358424	R\$ 13,36	R\$ 0,48

Formiga - MG, 15/04/2025



Marlon Batista da Costa
CREA-MG: 50744/D