

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROJETO:		Obras contenção processos erosivos, recuperação e reforço da "Ponte da Cerâmica"				DATA	
FONTE DE PESQUISA DOS CUSTOS UNITÁRIOS:		SINAPI (09/2025) - SETOP (07/2025) - SUDECAP (07/2025)				out-25	
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Composição	COMPOSIÇÃO	0001	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO)	M³			R\$ 890,32
Mão de Obra	SINAPI	88316			2,881500		R\$ 188,77
Serviço	SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	2,881500	R\$ 28,60	R\$ 82,41
Serviço	SINAPI	5632	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,820100	R\$ 93,52	R\$ 76,70
Serviço	SINAPI	5631	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,140400	R\$ 211,24	R\$ 29,66
<b>Equipamento</b>							<b>R\$ 701,55</b>
Serviço	SINAPI I	3314	Gabiao Tipo Caixa Malha Hexagonal 8 X 10 Cm (Zn/Al Revestido Com Polimero), Fio 2,4 Mm, H = 0,50 M	m3	1,000000	R\$ 530,65	R\$ 530,65
Serviço	SINAPI I	5063	Prego De Aco Polido Com Cabeça 14 X 18 (1 1/2 X 14)	kg	0,002400	R\$ 20,83	R\$ 0,05
Serviço	SINAPI I	4730	Pedra De Mao Ou Pedra Rachao Para Arrimo/Fundacao (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)	m3	1,300000	R\$ 119,30	R\$ 155,09
Serviço	SINAPI I	4460	Sarrafo Nao Aparelhado *2,5 X 10* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,714300	R\$ 12,70	R\$ 9,07
Serviço	SINAPI I	4011	Geotextil Nao Tecido Agulhado De Filamentos Continuos 100% Poliester, Resistencia A Tracao = 10 Kn/M	m2	0,914300	R\$ 7,32	R\$ 6,69

06 de outubro de 2025

MARLON BATISTA DA COSTA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA: 50744/D