

INFORMAÇÕES GERAIS			REFERÊNCIA DE PREÇOS			
Município: Formiga - MG			PLANILHA REFERÊNCIA		DATA BASE	
Projeto: Reforma Escola M. Prof. Franklin de Carvalho			SETOP Central - Sem Desoneração		abr/25	
Data: 09/2025			SINAPI - Sem Desoneração		ago/25	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
CPU - 001	REPARO DE TRINCAS EM FACHADAS EXTERNAS E PAREDES INTERNAS COM TELA, SELANTE ACRILICO Sikacryl 203 OU SEMELHANTE, FUNDO PREPARADOR E IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE ACABAMENTO					M
FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27000	32,86	8,87
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	26,88	5,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000	22,64	2,49
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21000	31,21	6,55
SETOP-MG (INSUMOS)	MATED-9938	FUNDO/PRIMER EPÓXI (APLICAÇÃO: MADEIRA, ALVENARIA, CERÂMICA E PISO)	L	0,08500	106,83	9,08
SINAPI-I	43143	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	L	0,22500	24,72	5,56
SINAPI-I	135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	0,66500	2,95	1,96
SETOP-MG (INSUMOS)	MATED-31457	TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE (APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRINCA)	M2	0,26500	9,00	2,38
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI						42,26

CPU - 002	INSTALAÇÃO DE SPOT LED 20W FLUXO LUMINOSO 1600W EMBUTIR BIVOLT BRANCO - INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO					UN
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COTAÇÃO	COT-001	SPOT LED 20W FLUXO LUMINOSO 1600W EMBUTIR BIVOLT BRANCO	UNID	1,00000	72,93	72,93
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25600	31,63	8,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25600	25,52	6,53
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI						87,55

CPU - 003	LIMPEZA MANUAL DE CARPETE FIXO - INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS					M2
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI-I	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,40000	17,09	6,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	22,64	22,64
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI						29,47

CPU - 004	REQUADRO/ACABAMENTO DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE JANELA USANDO ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, EM PAREDES DE ATÉ 25CM DE LARGURA					M
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00725	792,77	5,74
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35000	31,21	10,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35000	22,64	7,92
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI						24,58

CPU - 005	INSTALAÇÃO E RETIRADA DE LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA EM CARPETE PARA PROTEÇÃO, COM APROVEITAMENTO					M2
------------------	---	--	--	--	--	-----------

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI-I	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	1,05000	2,44	2,56
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	M2	0,01000	15,41	0,15
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000	31,21	2,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000	22,64	1,81

Formiga, 29 de setembro de 2025

Prefeito Municipal Formiga - MG
Coronel Laércio dos Reis Gomes

Responsável Técnico
Iago Dias Lopes
Arquiteto e Urbanista
CAU: A150504-1

